

Lamekatusekatja kutsete tööosade ja tööülesannete võrdlustabel

TÖÖOSAD JA TÖÖÜLESANDED		LAMEKATUSEKATJA, tase 3	LAMEKATUSEKATJA, tase 4
1	Tööee ettevalmistamine ja materjalide ladustamine		
1.1	Tööplatsi ettevalmistamine	X	X
1.2	Materjalide tõstmine katusele ja ladustamine	etteantud juhiste kohaselt	X
1.3	Materjalide koormamine ja kinnitamine	X	X
1.4	Materjalide katmine	X	X
2	Troppimistöõde tegemine		
2.1	Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine	X	X
2.2	Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine	X	X
3	Aurutõkke paigaldamine		
3.1	Aurutõkkematerjali paigaldamine	X	X
3.2	Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine	X	X
4	Katusekallete ehitamine		
4.1	Põhikallete ehitamine	X	X
4.2	Vastukallete ehitamine	juhendamisel	X
5	Soojustusmaterjali paigaldamine		
5.1	Soojustusmaterjali paigaldamine	X	X
5.2	Tuulutussüsteemi ehitamine bituumenrullmaterjaliga katustel	juhendamisel	X
5.3	Soojustuskihtide kinnitamine kinnititega	X	X
5.4	Soojustuskihtide kinnitamine muude meetoditega	X	X
6	Sõlmede ehitamine		
6.1	Liitesõlmede ehitamine	X	X
6.2	Katusekonstruktsiooni mitte läbivate sõlmede ehitamine ja paigaldamine	X	X
6.3	Katusekonstruktsiooni läbivate sõlmede ehitamine	juhendamisel	X
8	Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine		
8.1	Plekkdetailide paigaldamine, kinnitamine ja tihendamine	lihtsamad detailid	mittestandardised lahendused
8.2	Plekkdetailide töötlemine	lihtsamad detailid	X
8.3	Vihmaveesüsteemide ehitamine	valmisdetailidest	mittestandardised lahendused
9	Madalama kvalifikatsiooniga lamekatusekatja nõustamine ja juhendamine		
9.1	Töõga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine		X
9.2	Töö teostamisel ilmnunud vigade analüüsimise ja parandamise nõustamine		X

9.3	Madalama kvalifikatsiooniga betoonkonstruktsioonide ehitaja juhendamine ja nõustamine tööülesannete täitmisel		X
10	Energiatõhus ehitamine		
		X	X
11	Hüdrolatsioonipaigaldamine / bituumenrullmaterjalide paigaldamine		
		KOHUSTUSLIK KOMPETENTS	SPETSIALISEERUMINE
11.1	Bituumenrullmaterjalide paigaldamine	etteantud juhiste kohaselt	X
11.2	Bituumenrullmaterjalide kinnitamine	juhendamisel	X
11.3	Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine	juhendamisel	keerulisemad sõlmed
12	Hüdrolatsioonipaigaldamine / plastrullmaterjalide paigaldamine		
12.1	Plastrullmaterjalide paigaldamine	etteantud juhiste kohaselt	X
12.2	Plastrullmaterjalide kinnitamine	juhendamisel	X
12.3	Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine	juhendamisel	keerulisemad sõlmed